



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง

เรื่อง เปิดเผยแพร่ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเกิด หมู่ ๑๔
จำนวน ๔ จุด ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนประกอบการ กรมบัญชีกลางฉบับที่ 5 ข้อ 2.1.20 ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางให้เป็นไปตามแนวที่กรมบัญชีกลางกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเกิด หมู่ ๑๔ จำนวน ๔ จุด ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเกิด หมู่ ๑๔ จำนวน ๔ จุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๒๐,๑๓๗.๘๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ แบบรูปรายการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพฤษธิกร กองคู่ย์ ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายธนพล ผายเงิน กรรมการ

๗.๓ นายปุณณรัตน์ ใจนวล กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

โครงการ : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเกิด หมู่ 14 จำนวน 4 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ้านพระเกิด หมู่ 14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน : ปรับปรุงผิวถนนเดิม ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด

จุดที่ 1 ซอยพระเกิด 14 หมู่ 14 เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.90-5.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 388.80 ตารางเมตร

จุดที่ 2 ซอยพระเกิด 14 หมู่ 14 เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร

จุดที่ 3 ซอยพระเกิด 4 หมู่ 14 เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

จุดที่ 4 ซอยพระเกิด 4 หมู่ 14 เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร

หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมด 4 จุดไม่น้อยกว่า 803.80 ตารางเมตร

ประมาณการโดย : กองช่างเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	445,651.26	1.3848	617,137.86	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	เงินประกันผลงานงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			620,137.86	
	คิดเป็นเงินประมาณค่าก่อสร้างเพียง			620,137.86	
	ตัวอักษร	หกแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพฤทธิกร กองดู่)
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรี.....เห็นชอบ

(ต่อตระกูล วรรณสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญรัตน์ ใจนวล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประยูร ทิพย์โคต)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ผายเงิน)

ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง

งาน / โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเกิด หมู่ 14 จำนวน 4 จุด

ปริมาณงาน: ปรับปรุงผิวถนนเดิม ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด

จุดที่ 1 ซอยพระเกิด 14 หมู่ 14 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.90-5.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 388.80 ตารางเมตร

จุดที่ 2 ซอยพระเกิด 14 หมู่ 14 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร

จุดที่ 3 ซอยพระเกิด 4 หมู่ 14 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

จุดที่ 4 ซอยพระเกิด 4 หมู่ 14 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร

หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมด 4 จุดไม่น้อยกว่า 803.80 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณบ้านพระเกิด หมู่ 14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ตามแบบแปลนเลขที่/2567

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประมาณการเมื่อวันที่/2567

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอน							
	1.1งานรื้อถอนคอนกรีต เดิม	ตร.ม.	716.00	117.97	84,466.91	1.3848	163,365.6	116,969.78
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)							
	2.1(1) งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	803.80	1.83	1,470.95	1.3848	2,534.2	2,036.98
	2.1(2) งานแหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	11.85	745.33	8,832.16	1.3848	1,032,133.0	12,230.78
	2.1(3) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	75.00	320.50	24,037.50	1.3848	443,828.4	33,287.13
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	40.19	368.64	14,815.64	1.3848	510,492.7	20,516.70
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	803.80	364.83	293,250.35	1.3848	505,216.6	406,093.09
	4.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	148.00	58.89	8,716.01	1.3848	81,553.6	12,069.93
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	77.00	130.67	10,061.74	1.3848	180,954.5	13,933.50
					445,651.26		TOTAL	617,137.89

หมายเหตุ * ราคาวัสดุและอุปกรณ์ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2567 (ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท)

ตัวอักษร : (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์)

ราคาต้นทุนต่อหน่วย : 767.78 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพฤติกร กองต๋อย)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปณณรัตน์ ไจนวล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนพล ผายเงิน)
ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ